

PASSEJADA ACCESSIBILITAT ENTORN PARC DE SANT MARTÍ (2ª I 3ª ANELLES)

Dia: dimarts 18 de novembre 2025	Hora: 17.30 h	Lloc: Presencial (punt de trobada c. Menorca, 19)
---	----------------------	--

Objectiu de la sessió

Aquesta passejada exploratòria té per objectiu diagnosticar i proposar millores quant a l'accessibilitat de l'entorn del parc de Sant Martí, delimitat com a 2a Anella (nucli antic, carrer Menorca i carrer Agricultura) i 3a anella (zona residencial, carrer Cantàbria, rambla de Guipúscoa i carrers Alcalà de Guadaira i Dr. Zamenhof).

Assistència

Ciutadania, entitats i col·lectius (3): 1. P.G.; Associació Discapacitat Visual Catalunya 2. S.R. Plataforma accessibilitat platja, ciutat i transport. 3. C.G., veí
Ajuntament de Barcelona (6): 1. Joan Sansa, tècnic del Departament de Criteris de Projectes Urbans 2. Núria Bayo, tècnica del Departament de Criteris de Projectes Urbans 3. Nil López, conseller tècnic del Districte de Sant Martí 4. Anna Sánchez Jiménez, tècnica del Departament de Participació 5. Laura Trujillo, Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (Projecte IDEM) 6. Eugènia Pons, Sindicatura de Greuges de Barcelona (Projecte IDEM)
Altres administracions, empreses proveïdores (1): MonoDestudio Coop. V. , personal dinamitzador (1 persona)
Nombre total de persones no municipals assistents: 3 persones (2 dones i 1 home)

En aquest document es recull un resum dels principals temes tractats, aportacions i acords de la marxa si bé no constitueix una transcripció literal de les intervencions.


Desenvolupament de l'activitat

1. Benvinguda i presentació inicial

Es rep les persones participants en el punt inicial del recorregut, on es va passar llista segons el grup assignat (general, accessibilitat i gènere). Des del Departament de Participació es fa una petita introducció i tot seguit l'equip de dinamització explica els objectius de la marxa.

2. Dinamització

- Tot el grup té un recorregut a fer com es mostra al mapa amb 4 parades.
- A cada parada es treballa una taula de doble entrada amb els aspectes positius i negatius associats a cada tram del recorregut i els punts d'interès que s'identifiquin.
- La persona dinamitzadora utilitza un quadern de camp amb les taules per a cada tram i parada i una guia de preguntes relacionades amb l'accessibilitat. El debat es fa a mà alçada, per torns, i es dinamitza amb preguntes al voltant d'elements a potenciar, a millorar, què elements són positius?, Quins són dolents?...



3. Resultats de diagnòstic segons els quatre trams i punts de parada.

Mercat dels Provençals-C/ Menorca-plaça Ignasi Juliol	
ELEMENTS A MILLORAR • Escocells oberts sense arbre, generant risc alt de caiguda. • Paviment i rajoles en mal estat, trencades o irregulars. • Canals d'aigua del parc mal senyalitzats i perillosos quan plou. • Canvis de desnivell i escales sense avisos tàctils. • Enllumenat insuficient, que afecta directament la seguretat de les persones amb visió reduïda. • No hi ha encaminaments de perill ni elements tàctils d'advertència i absència de semàfors sonors. • Les rampes existents no estan adaptades amb un material lliscant amb desnivells i esglaons i falta una barana davant la rampa de l'Església. • Escaló del carrer Menorca que permet accés als horts no és accessible.	ELEMENTS A POTENCIAR • Potenciar aquest recorregut fins la plaça incorporant plànols en braille i i senyalètica • Hi ha voreres amples a tota aquesta zona que cal potenciar. • Les zones de reciclatge són accessibles. • Alguns elements del parc infantil adaptats, però cal incorporar més opcions de jocs inclusius.
C/ Menorca-C/ Cantàbria-parc de Sant Martí	
ELEMENTS A MILLORAR • El paviment als carrers Menorca, Cantàbria en molt mal estat, en concret: - Alçats per les arrels dels arbres, creant forta inseguretat. - Escocells oberts amb risc alt per a usuaris amb bastó o mobilitat reduïda. - Reixetes de clavegueram amb obertures inadequades on el bastó pot quedar atrapat (al parc hi ha que no tenen aquestes obertures i les troben adequades) - Tapes de clavegueram que sobresurten. - Desnivells i paviments que sobresurten a trams diversos. • Les rampes estan mal executades amb problemes concretes com ara: - Materials lliscants quan es mullen per la pluja. - Desnivells abans de moltes rampes que impedeixen l'accés. - Algunes zones del parc obliguen a fer grans voltes per manca de rampes accessibles. • Il·luminació insuficient sobretot a la zona de l'escala central del parc. • Alguns semàfors sense avís sonor i la ubicació d'alguns amb desnivell inadequat. Caldria revisar-los.	ELEMENTS A POTENCIAR • Alguns accessos puntuals sí que tenen encaminament correctes i els semàfors del voltant del parc són sonors. • Adaptar els miradors i punts de visió a persones amb mobilitat reduïda.

Rambla Guipúscoa	
ELEMENTS A MILLORAR • A les voreres en el paviment es troben obstacles per escocells no senyalitzats, perillosos per a usuaris amb bastó i persones amb visió reduïda. • Alguns contenidors inaccessibles per obstacles al davant (arbre, mobiliari...). • Quant a accessibilitat general manquen semàfors sonors en diversos punts i hi ha comerços sense accés adaptat.	ELEMENTS A POTENCIAR • Bon funcionament general de la rambla com a espai accessible. • L'única zona amb un enllumenat adequat segons les persones participants.
C/Fluvià-C/Menorca-C/ Alcalà de Guadaira	
ELEMENTS A MILLORAR • Punt crític en el pas de vianants cantonada Fluvià i carrer Huelva: - Desnivell no indicat i perillós. - Absència de senyalització tàctil i visual. - El fanal i arbres dificulten el pas a un dels cantons del pas de vianants. - Semàfor amb accés inadequat. - Rampa que envaeix la calçada de gran mida enmig del carrer que dificulta el pas, ja que ocupa la circulació i afecta greument la mobilitat. (prohibit per normativa) • Tram carrer Dr. Zamenhof: - Paviment molt deteriorat i voreres massa estretes. - Dificultat elevada per circular amb cadira de rodes. - Pils arrancats que generen perill. • Il·luminació insuficient a la major part del recorregut. • Obstacles diversos, paviments trencats i dificultat per mantenir un recorregut accessible.	ELEMENTS A POTENCIAR • Potenciar les zones amb encaminaments des del tram fins a la zona de joc infantil. • Potenciar tota la zona infantil: es considera trista, poc equipada i no inclusiva.

APORTACIONS A DESTACAR CONSENSUADES:

- A tot l'entorn del parc de Sant Martí cal incorporar encaminaments tàctils reglamentaris i de senyalització de punts de perill amb contrast per persones amb visibilitat reduïda o ceguera (escales, desnivells, canvis de paviment, escocells...). Renovació de les voreres, reformant tot el paviment en mal estat, incorporant protecció i senyalització dels escocells, instal·lant un enllumenament que permeti la mobilitat i accessibilitat a partir de la posta de sol.

• Altres aspectes concrets consensuats:

- Rampes incorrectes, massa inclinades, mal dissenyades o fetes amb materials lliscants que es fan perillosos quan plou. Caldria adaptar les rampes i alguns pas de vianants, per tal de fer-los accessibles.
- Cal afegir i revisar els semàfors sonors, atès que no funcionaven en alguns punts.
- Obstacles al mig del pas: fanals, arbres, pilons arrencats, reixetes mal col·locades.
- Fonts i mobiliari no adaptat.
- Plànols i senyalització sense braille i sense indicació tàctil dels punts d'entrada i sortida dels parcs.
- Zones infantils poc inclusives i amb jocs no adaptats.
- Falta d'elements de suport, com baranes en punts clau.
- Desconnexió d'itineraris accessibles entre zones adjacents
- Cal revisar l'accés dels locals atès que molt d'ells tenen esglaó que incompleix la normativa vigent.

• Valoracions positives generals

- Bones amplades de voreres en alguns trams.
- Zones de reciclatge ben resoltes.
- Alguns encaminaments correctes en punts puntuals.
- Enllumenat adequat a la Rambla Guipúscoa.

Properes passes

- Canal de seguiment del procés participatiu: correu electrònic i [Decidim.barcelona](https://decidim.barcelona)

Document elaborat per: monoDestudio